



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR EDWILSON OLIVEIRA	PROGRAMA CAIXA ECONÔMICA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÁ		MUNICÍPIO / UF PIATÁ/ BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE mai-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DA SEDE	BDI 1 25,65%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DA SEDE									756.652,32
1.			PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DA SEDE						756.652,32
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						19.945,54
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	281,74	BDI 1	354,01	3.540,10
1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	20,00	511,13	BDI 1	642,23	12.844,60
1.1.3.	SINAPI	74221/1	SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	M	1.294,85	2,19	BDI 1	2,75	3.560,84
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						14.803,37
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.186,10	1,27	BDI 1	1,60	11.497,76
1.2.2.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	7.186,10	0,37	BDI 1	0,46	3.305,61
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						555.847,06
1.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	2.589,70	32,40	BDI 1	40,71	105.426,69
1.3.2.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM	M2	6.706,10	49,86	BDI 1	62,65	420.137,17
1.3.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	480,00	50,21	BDI 1	63,09	30.283,20
1.4.			ACESSIBILIDADE						157.266,82
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	M3	177,87	556,30	BDI 1	698,99	124.329,35
1.4.2.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visua is, dimensões 25x25cm,	m2	192,66	74,80	BDI 1	93,99	18.108,11
1.4.3.	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura	un	56,00	210,75	BDI 1	264,81	14.829,36
1.5.			SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO						5.483,92
1.5.1.	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18	Un	28,00	125,00	BDI 1	157,06	4.397,68
1.5.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	72,04	BDI 1	90,52	1.086,24
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.305,61
1.6.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	7.186,10	0,37	BDI 1	0,46	3.305,61

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PIATÁ/ BAHIA
Local
18 de setembro de 2018
Data

Nome: MATHIAS RODRIGUES
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 5070091480
ART/RRT: BA20180121513